GEMEINDE WOLFERSDORF
LANDKREIS FREISING

BEBAUUNGS – UND GRÜNORDNUNGSPLAN "AM HIRTENWEG"

ORTSTEIL UNTERHAINDLFING
MASSTAB 1 : 1000

ENTWURF:	20.04.2000
GEÄNDERT AUFGRUND DES GEMEINDERATSBESCHLUSSES VOM	27.07.2000
GEÄNDERT AUFGRUND DES GEMEINDERATSBESCHLUSSES VOM	23.11.2000



ALBERT SCHNEIDER
LANDSCHAFTSARCHITEKT

S. Mair
1. BÜRGERMEISTER

VERFASSER DES BEBAUUNGS– UND GRÜNORDNUNGSPLANES
FREIER LANDSCHAFTSARCHITEKT
DIPL.ING. (FH) ALBERT SCHNEIDER
WOLFRAMSTR. 14 85395 BILLINGSDORF
TEL.08168/963033 FAX 08168/963034
E–Mail Schneider–Wolfersdorf@t–online.de

1.00 PLANZEICHNUNG


„BEBAUUNGSPLAN MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN "AM HIRTENWEG" ORTSTEIL UNTERHAINDLFING

GEMEINDE WOLFERSDORF

LANDKREIS FREISING

FLURST. NR. 40 Teilfl., 42/4 Teilfl., 42/8 Teilfl., 91 Teilfl.,91,2

GEMARKUNG DÜRNHAINDLFING



37
145
35
79/1+
91
Änger
36
35/1
42/6+
42/4+
42/13
42/7+
42/3+
36/1+
36/2+
Am Feldl
43+
91/1
76+
77+
70
43/1+
6473+
670/1
Ga

DIE GEMEINDE WOLFERSDORF, LANDKREIS FREISING, ERLÄSST AUFGRUND DES § 2 ABS. 1 UND DER §§ 9 UND 10 DES BAUGESETZBUCHES (BauGB), DES ART. 23 DER GEMEINDEORDNUNG FÜR DEN FREISTAAT BAYERN (GO), DES ART. 98 DER BAYERISCHEN BAUORDNUNG (BayBO), DER BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO) IN DER FASSUNG VOM 03.01.1990 (BGBl. I S. 127), UND DER VERORDNUNG ÜBER DIE AUSARBEITUNG DER BAULEITPLÄNE UND DIE DARSTELLUNG DES PLANINHALTES (PLANZEICHENVERORDNUNG 1990 - PlanzV 90) VOM 18. DEZEMBER 1990 (BGBl. IS. 58) DIESEN BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN ALS

SATZUNG

1.00 FESTSETZUNG DURCH PLANZEICHEN

SIEHE PLANZEICHNUNG M 1 : 1000

2.0.0 FESTSETZUNGEN UND HINWEISE DES BEBAUUNGSPLANES

2.1.0 FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

2.1.1 GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES

2.1.2 BAUGRENZE MIT VERMASSUNG

2.1.3 Ga UMGRENZUNG FÜR GARAGEN = G

2.1.4 FIRSTRICHTUNG DER ZU PLANENDEN GEBÄUDE

2.1.5 STRASSENBEGRENZUNGSLINIE

2.1.6 ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE MIT ANGABE DES STRASSENPROFILS

2.1.7 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE

2.1.8 PRIVATE GRÜNFLÄCHE

2.2.0 PLANZEICHEN FÜR HINWEISE

2.2.1 GRUNDSTÜCKSGRENZE MIT GRENZSTEIN

2.2.2 VORGESCHLAGENE NEUE GRUNDSTÜCKSTEILUNG

2.2.3 VORGESCHLAGENE AUFHEBUNG DER ALTEN GRUNDSTÜCKSGRENZE

2.2.4 63/2 FLURNUMMER

2.2.5 z.B. 8 VORLÄUFIGE TEILGRUNDSTÜCKSNUMMER

2.2.6 ALTBEBAUUNG (WOHNGEBÄUDE)

2.2.7 ALTBEBAUUNG (NEBENGEBÄUDE)

2.3.0 SONSTIGE PLANZEICHEN FÜR HINWEISE NACHRICHTLICHER ÜBERNAHMEN

2.3.1 461 1 METER-HÖHENLINIE MIT ANGABE IN METERN ÜBER NN.

2.3.2 0,5 METER-HÖHENLINIE MIT ANGABE IN METERN ÜBER NN.

2.4.0 FESTSETZUNG DURCH TEXT

2.4.1.0 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG, BAUWEISE

2.4.1.1 DIE ZULÄSSIGE WANDHÖHE VON WOHNGEBÄUDEN DARF 3.90 m AB OBERKANTE ROHFUSSBODEN IM ERDGESCHOSS BIS SCHNITTPUNKT WAND-DACHHAUT NICHT ÜBERSTEIGEN.

2.4.1.2 IN DEN BAUANTRÄGEN SIND VORHANDENE UND GEPLANTE GELÄNDEHÖHEN IN DEN ANSICHTEN, IM GRUNDRISS UND IN DEN SCHNITTEN MIT KOTIERUNG DARZUSTELLEN.

2.4.1.3 JE GEBÄUDE SIND MAXIMAL ZWEI WOHNEINHEITEN ZULÄSSIG.

2.4.1.4 AUF DEN PARZELLEN 1 BIS 12 SIND NUR EINZELHÄUSER ZULÄSSIG. AUF DEN PARZELLEN 2, 3, 11 UND 12 KÖNNEN DAVON ABWEICHEND AUCH DOPPELHAUSHÄLFTEN ERRICHTET WERDEN.

2.4.2.0 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

2.4.2.1 DIE ÜBERBAUBAREN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN SIND DURCH BAUGRENZEN MIT BEMASSUNG FESTGESETZT.

2.4.2.2 FÜR DIE BERECHNUNG DER ERFORDERLICHEN STELLPLÄTZE GILT DIE GEMEINDLICHE STELLPLATZSATZUNG IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG.

2.4.2.3 NACHZUWEISENDE STELLPLÄTZE SIND IN WASSERDURCHLÄSSIGER BAUWEISE ZU ERSTELLEN.

2.4.3.0 ÄUSSERE GESTALTUNG

2.4.3.1 DÄCHER DER WOHNGEBÄUDE :

DACHFORM: SATTELDACH
DACHNEIGUNG: 38 - 42 GRAD
DACHDECKUNG: DACHZIEGEL NATURROT ODER BETONDACHSTEINE NATURROT

2.4.3.2 DÄCHER DER GARAGEN :

DACHFORM : SATTELDACH ODER GRÜNDACH
DACHNEIGUNG : FLACHGENEIGT BEI GRÜNDACH, BEI SATTELDACH 25-38 GRAD
DACHDECKUNG BEI SATTELDACH: DACHZIEGEL ODER BETONDACHSTEINE NATURROT

2.4.3.3 DOPPELHÄUSER SIND IN DACHFORM, DACHAUFBAUTEN UND FASSADEN IN MATERIAL UND FARBE EINHEITLICH ZU GESTALTEN.

2.4.3.4 DIE HAUSKÖRPER SIND RECHTECKIG UND OHNE RÜCKSPRÜNGE ZU PLANEN. VORSPRÜNGE SIND BIS ZU 1,50 m TIEFE (GEMESSEN SENKRECHT ZUR AUSSENWAND) UND MAX. 1/3 DER HAUSLÄNGE BZW. DER HAUSBREITE ZULÄSSIG. DIE FIRSTHÖHE DER VORSPRÜNGE DARF MAX. 3/4 DER FIRSTHÖHE DES HAUPTGEBÄUDES BETRAGEN.

2.4.3.5 JE BAUGRUNDSTÜCK SIND UNTERGEORDNETE NEBENANLAGEN (§ 14 ABS.1 BauNVO) MIT MAXIMAL 20 qm GESAMTNUTZFLÄCHE ZULÄSSIG.

2.4.3.6 WINTERGÄRTEN UND AM HAUS ANGEBAUTE PERGOLEN SIND MIT FOLGENDEN AUFLAGEN ZULÄSSIG: DIE MAXIMALE BREITE DARF 1/3 DER JEWEILIGEN HAUSSEITE NICHT ÜBERSCHREITEN. DIE TIEFE DARF DIE BAUGRENZEN BIS ZU 3,00 m ÜBERSCHREITEN, SOFERN DIE GESETZLICHEN ABSTANDSFLÄCHEN EINHALTEN WERDEN. WINTERGÄRTEN UND PERGOLEN SIND NUR MIT EINER MAXIMALEN TIEFE VON 3,50m (GEMESSEN VON DER AUSSENWAND DER WOHNGEBÄUDE) ZULÄSSIG. DIE HÖHE DARF DIE UNTERKANTE DER TRAUFE NICHT ÜBERSCHREITEN (HINWEISE HIERZU SIEHE ZIFF. 2.5.5).

2.4.3.7 EINZELNE DACHGAUBEN SIND BIS ZU 1,60 m BREITE ZULÄSSIG. DIE SUMME DER DACHAUFBAUTEN (GAUBEN, ZWERCHGAUBEN UND TRAUFGIEBEL) DARF 1/3 DER HAUSLÄNGE JE DACHSEITE NICHT ÜBERSCHREITEN.

2.4.3.8 DACHVORSPRÜNGE SIND AM GIEBEL NUR BIS ZU 75 cm UND AN DER TRAUFE NUR BIS ZU 45 cm ÜBER DIE AUSSENWAND HINAUS ERLAUBT.

2.4.3.9 DIE HÖHENLAGE JEDES GEBÄUDES IST (BEZOGEN AUF OK ROHFUSSBODEN EG DES WOHNHAUSES BZW. DER GARAGEN) IN NACHFOLGENDER TABELLE FESTGELEGT:

Parzellen-Nr.	Höhenfestlegung in Meter ü.NN	
	WOHNHAUS	GARAGE
1	511,80	512,17
2	513,20	512,17
3	513,20	513,75
4	514,30	513,75
5	515,20	515,00
6	516,20	515,50
7	515,60	514,90
8	514,70	514,70
9	513,60	513,10
10	513,70	513,10
11	512,30	512,00
12	512,30	511,40

2.5.0 HINWEISE ZUM BEBAUUNGSPLAN

2.5.1 WASSERVERSORGUNG UND ENTWÄSSERUNG

SÄMTLICHE BAUVORHABEN MÜSSEN VOR FERTIGSTELLUNG AN DIE ZENTRALE WASSERVERSORGUNGSANLAGE ANGESCHLOSSEN SEIN.
DAS ABWASSER IST IM TRENNSYSTEM ABZULEITEN. SÄMTLICHE BAUVORHABEN SIND AN DIE ZENTRALE ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE WOLFERSDORF VOR BEZUG ANZUSCHLIESSEN. ZWISCHENLÖSUNGEN WERDEN NICHT ZUGELASSEN.
DIE GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNGSANLAGE MUSS NACH DEN ANERKANNTEN REGELN DER TECHNIK (DIN 1986 FF) ERSTELLT WERDEN.
REGENWASSER IST IN DEN REGENWASSERKANAL EINZULEITEN.
IM BEBAUUNGSPLANGEBIET IST MÖGLICHERWEISE MIT SCHICHT-BZW. MIT HANGWASSER ZU RECHNEN. DIE GEPLANTEN BAUVORHABEN SIND ENTSPRECHEND ZU SICHERN.

2.5.2 STROMVERSORGUNG

DIE GEPLANTEN GEBÄUDE WERDEN ÜBER ERDKABEL UND VERTEILERSCHRÄNKE AN DIE EVU (ENERGIEVERSORGUNGSUNTERNEHMEN) ANGESCHLOSSEN.
ZUR GEWÄHRLEISTUNG DER VERKEHRSSICHERHEIT WERDEN DIE VERTEILERSCHRÄNKE FÜR DIE EVU, FERNMELDEWESEN, KABELFERNSEHEN UND STRASSENBELEUCHTUNG NACH FESTLEGUNG DER VERSORGUNGSTRÄGER IN DIE ZÄUNE BZW. MAUERN INTEGRIERT, D.H. AUF PRIVATGRUND GESTELLT.
DIE HAUSANSCHLUSSKABEL ENDEN IN WANDNISCHEN ODER IN a.P.-HAUSANSCHLUSSKÄSTEN AN DER STRASSENSEITIGEN HAUSWAND UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER BAULICHEN GEGEBENHEITEN.

2.5.3 BRANDSCHUTZ

DAS HYDRANTENNETZ IST NACH DEN TECH. REGELN – DVGW ARBEITSBLATT W 331 UND 405 – AUSZUBAUEN. DER HYDRANTENPLAN IST VOM KREISBRANDRAT GEGENZUZEICHNEN.
BEI AUFENTHALTSRÄUMEN IM DACHGESCHOSS MÜSSEN DIE NOTWENDIGEN FENSTER MIT LEITERN DER FEUERWEHR DIREKT ANLEITERBAR SEIN (ZWEITER RETTUNGSWEG).

2.5.4 DENKMALSCHUTZ

BODENDENKMÄLER, DIE BEI DER VERWIRKLICHUNG ZUTAGE KOMMEN, UNTERLIEGEN DER MELDEPFLICHT NACH ART. 8 DschG UND MÜSSEN DEM LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE UNVERZÜGLICH GEMELDET WERDEN.

2.5.5 WINTERGÄRTEN

WINTERGÄRTEN SOLLTEN INSBESONDERE AUS GRÜNDEN DER ENERGIEEINSPARUNG VON BEHEIZTEN WOHNRÄUMEN ABTRENNBAR GEBAUT WERDEN.

2.5.6 DIE BEWIRTSCHAFTUNG ANGRENZENDER LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTER FLÄCHEN IST OHNE EINSCHRÄNKUNG ZU DULDEN, SOFERN DIESE NACH ORTSÜBLICHEN VERFAHREN UND NACH GUTER FACHLICHER PRAXIS DURCHGEFÜHRT WIRD.

2.5.7 GARAGENZUFAHRTEN SOLLTEN AUS ÖKOLOGISCHEN GRÜNDEN IN WASSERDURCHLÄSSIGER BAUWEISE ERSTELLT WERDEN.

2.5.8 IM HAUSGARTEN SOLLTE AUS ÖKOLOGISCHEN GRÜNDEN AUF DIE ANWENDUNG VON PESTIZIDEN VERZICHTET WERDEN.

3.0.0 FESTSETZUNGEN UND HINWEISE DES GRÜNORDNUNGSPLANES

3.1.0 FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

3.1.1 SPIELPLATZ


3.1.2 ZU PFLANZENDE BÄUME MIT FESTLEGUNG DER BAUMART, SIEHE ZIFF. 3.3.1.2



3.1.3 ZU PFLANZENDE BÄUME MIT FESTLEGUNG DES STANDORTBEREICHES, ARTENAUSWAHL NUR NACH ARTENLISTE ZIFF. 3.3.2.1 AUSSER: SOMMER-UND WINTERLINDE



3.1.4 FESTGESETZTE STRAUCHPFLANZUNG ZUR ORTSRANDEINGRÜNUNG ARTEN: SIEHE ZIFF.3.3.1.3



3.1.5 PFLANZUNGEN IN SICHTDREIECKEN
BÄUME MÜSSEN AUF 2,80 METER ÜBER OK FAHRBAHN AUSGEASTET WERDEN, STRÄUCHER DÜRFEN NICHT HÖHER ALS 80 cm ÜBER OK FAHRBAHN GEHALTEN WERDEN.

3.2.0 PLANZEICHEN FÜR HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

3.2.1 AN DEN GELTUNGSBEREICH ANGRENZENDER BAUM- UND STRAUCHBESTAND



EINZELBAUM

GEHÖLZBESTAND

SCHNITTHECKE

3.3.0 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN DES GRÜNORDNUNGSPLANES



3.3.1 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN FÜR GRÜNFLÄCHEN

3.3.1.1 DIE DARGESTELLTEN FLÄCHEN DES ÖFFENTLICHEN GRÜNS SIND MIT RASEN EINZUSÄEN, SOWEIT SIE NICHT BEPFLANZT ODER BEFESTIGT WERDEN.

3.3.1.2 FÜR DIE FESTGESETZTEN BAUMPFLANZUNGEN SIND FOLGENDE BAUMARTEN ZU VERWENDEN:

Ac = ACER CAMPESTRE 'ELSTRIJK' – FELDAHORN
Al = AMELANCHIER LAMARCKII – FELSENBIRNE
P = PRUNUS AVIUM – VOGELKIRSCHE
T = TILIA CORDATA 'GREENSPIRE' – STADT-LINDE

PFLANZGRÖSSE: HST. 3XV., STU 18-20

3.3.1.3 FÜR FESTGESETZTE STRAUCHPFLANZUNGEN GEMÄSS 3.1.4 SIND NACHFOLGENDE HEIMISCHEN ARTEN ZU VERWENDEN:

CORNUS SANGUINEA – HARTRIEGEL
CORYLUS AVELLANA – HASEL
LIGUSTRUM VULGARE – LIGUSTER *
LONICERA XYLOSTEUM – HECKENKIRSCHE *
VIBURNUM LANTANA – WOLLIGER SCHNEEBALL
VIBURNUM OPULUS – WASSERSCHNEEBALL

PFLANZMENGE: 1 STRAUCH / 1,5 M PFLANZFLÄCHE
PFLANZGRÖSSE: 2 X VERPFLANZTE STRÄUCHER, 100-150

* GIFTIG, NICHT AN KINDERSPIELPLÄTZEN

3.3.1.4 PFLANZMASSNAHMEN AUF ÖFFENTLICHEN GRÜNFLÄCHEN SIND IN DER NÄCHSTEN PFLANZPERIODE NACH FERTIGSTELLUNG DER ERSCHLIESSUNGSSTRASSEN DURCHZUFÜHREN.

3.3.2 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN FÜR BAUGRUNDSTÜCKE

3.3.2.1 BAUMPFLANZUNGEN
JE 300 qm GRUNDSTÜCKSFLÄCHE IST EIN BAUM ZU PFLANZEN.
DIE BEREITS FESTGESETZTEN BAUMPFLANZUNGEN WERDEN HIERAUF ANGERECHNET.
IHR PFLANZORT KANN IM UMKREIS VON 5 m VERÄNDERT WERDEN.

DIE FESTGESETZTEN BÄUME SIND AUS NACHFOLGENDER ARTENLISTE ZU WÄHLEN:
ACER CAMPESTRE – FELDAHORN
BETULA PENDULA – SANDBIRKE
CARPINUS BETULUS – HAINBUCHE
PRUNUS AVIUM – VOGELKIRSCHE
SORBUS AUCUPARIA – EBERESCHE
SORBUS INTERMEDIA – SCHWED. MEHLBEERE
TILIA COR.'GREENSPIRE' – STADTLINDE

AUSSERDEM SIND ANRECHENBAR:
HOCH-UND HALBSTÄMME VON OBSTGEHÖLZEN MIT MINDESTENS 5 m WUCHSHÖHE.
PFLANZGRÖSSEN: HOCHSTÄMME STU 14-16 cm BZW. SOL. 300-350,
OBSTGEHÖLZE: STU 10-12

3.3.2.2 STRAUCHPFLANZUNGEN

ES IST MINDESTENS DIE HÄLFTE DER LÄNGE DER EINFRIEDUNGEN ZU HINTERPFLANZEN, DIE AN ÖFFENTLICHE STRASSEN UND WEGE ANGRENZEN. ABWEICHUNGEN HIERVON SIND NUR DORT ZULÄSSIG, WO ANDERE FESTSETZUNGEN ENTGEGENSTEHEN (Z.B.STELLPLATZNACHWEISE, ERFORDERLICHE GARAGENZUFAHRTEN). EINFRIEDUNGEN ZWISCHEN PRIVATGRUNDSTÜCKEN SIND MINDESTENS ZUR HÄLFTE ZU HINTERPFLANZEN. ES SIND HIERFÜR LAUBGEHÖLZE MIT MINDESTENS 1,20 M WUCHSHÖHE ZU VERWENDEN.
BEREITS VERBINDLICH FESTGESETZTE STRAUCHPFLANZUNGEN WERDEN HIERAUF ANGERECHNET.
FÜR SCHNITTHECKEN ENTLANG DER GRUNDSTÜCKSGRENZEN SIND NUR FOLGENDE GEHÖLZARTEN ZULÄSSIG: ACER CAMPESTRE, FELDAHORN; CARPINUS BETULUS, HAINBUCHE; CORNUS SANGUINEA, HARTRIEGEL; FAGUS SYLVATICA, ROTBUCHE;LIGUSTRUM VULGARE, LIGUSTER; RIBES ALP. SCHMIDT, ALPEN-JOHANNISBEERE; SPIRAEA ARGUTA, BRAUT-SPIERE; SPIRAEA VANHOUTTEI, PRACHT-SPIERE;

3.3.2.3 PFLANZFRIST

FESTGESETZTE PFLANZMASSNAHMEN AUF BAUGRUNDSTÜCKEN MÜSSEN JEWEILS EIN JAHR NACH BEZUGSFERTIGKEIT DER GEBÄUDE AUSGEFÜHRT SEIN.

4.0.0 VERFAHRENSVERMERKE

4.1.0 DER GEMEINDERAT WOLFERSDORF HAT IN DER SITZUNG VOM 30.03.2000 DIE AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLANES BESCHLOSSEN. DER AUFSTELLUNGSBESCHLUSS WURDE AM 09.05.2000 ORTSÜBLICH BEKANNTGEMACHT.

WOLFERSDORF, DEN 21.12.2000



.... (MAIR) 1. BÜRGERMEISTER

4.2.0 DIE BÜRGERBETEILIGUNG GEM. § 3 ABS.1 BauGB MIT ÖFFENTLICHER DARLEGUNG UND ANHÖRUNG FÜR DEN VORENTWURF DES BEBAUUNGS-UND GRÜNORDNUNGSPLANES IN DER FASSUNG VOM 20.4.2000 HAT MIT ERÖRTERUNGSTERMIN IN DER ZEIT VOM 08.06.2000 BIS 14.07.2000 STATTGEFUNDEN.

WOLFERSDORF, DEN 21.12.2000



.... (MAIR) 1. BÜRGERMEISTER

4.3.0 DIE BETEILIGUNG DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE GEMÄSS §4 ABS.1 BauGB ZUM VORENTWURF DES BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLANES IN DER FASSUNG VOM 20.04.2000 HAT IN DER ZEIT VOM 08.06.2000 BIS 14.07.2000 STATTGEFUNDEN.


WOLFERSDORF, DEN 21.12.2000



.... (MAIR) 1. BÜRGERMEISTER

4.4.0 DER ENTWURF DES BEBAUUNGS-UND GRÜNORDNUNGSPLANES IN DER ZULETZT GEÄNDERTEN FASSUNG VOM 27.07.2000 WURDE MIT DER BEGRÜNDUNG GEM.§ 3 ABS.2 BauGB IN DER ZEIT VOM 29.09.2000 BIS 31.10.2000 ÖFFENTLICH AUSGELEGT.

WOLFERSDORF, DEN 21.12.2000



.... (MAIR) 1. BÜRGERMEISTER

4.5.0 DIE GEMEINDE WOLFERSDORF HAT MIT BESCHLUSS DES GEMEINDERATES VOM 23.11.2000 DEN BEBAUUNGS-UND GRÜNORDNUNGSPLAN GEM. § 10 BauGB IN DER ZULETZT GEÄNDERTEN FASSUNG VOM 23.11.2000 ALS SATZUNG BESCHLOSSEN.

WOLFERSDORF, DEN 21.12.2000



.... (MAIR) 1. BÜRGERMEISTER

4.6.0 DIE ORTSÜBLICHE BEKANNTMACHUNG ÜBER DEN SATZUNGSBESCHLUSS UND DIE NIEDERLEGUNG DES BEBAUUNGS-UND GRÜNORDNUNGSPLANS ERFOLGTE AM 22.12.2000 DABEI WURDE AUF DIE RECHTSFOLGEN DER §§ 44 UND 215 BauGB SOWIE AUF DIE EINSEHBARKEIT DES BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLANES HINGEWIESEN. MIT DER BEKANNTMACHUNG TRITT DER BEBAUUNGS-UND GRÜNORDNUNGSPLAN GEMÄSS § 10 ABS.3 SATZ4 BauGB IN KRAFT.

WOLFERSDORF, DEN 21.12.2000



.... (MAIR) 1. BÜRGERMEISTER